Comune di/Commune de

AOSTA

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

P E B A

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Tabelle dei costi

Settembre 2026

Studio Bottani
Servizi tecnici
Ingegneria e Architettura

Ing. Paolo Bottani
info@studiobottani.it
Via S. Quasimodo n.4 Peschiera Borromeo (MI)

Tutti i contenuti sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore e su quelle relative alla proprietà intellettuale.

Indice

Tabelle edifici.....pag. 3

Tabelle parchi.....pag. 42

Tabelle percorsi.....pag. 44

Tabelle edifici

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento					Stima totale
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali	
A01	Palazzo Civico Hotel de Ville	-	7.062,0 €	826,0 €	40.400,0 €	26.586,0 €	**74.874,0 €**
A02	Palazzo Civico Hotel de Ville Sala Consiliare	-	-	-	6.100,0 €	62,0 €	**6.162,0 €**
A03	Palazzo Civico Hotel de Ville - PUA	-	-	376,0 €	-	4.000,0 €	**4.376,0 €**
A04	Palazzo Civico Hotel de Ville - Ufficio PNRR	-	-	-	-	-	**- €**
A05	Palazzo Civico Hotel des Etats	-	2.000,0 €	26,0 €	3.100,0 €	2.300,0 €	**7.426,0 €**
A06	Polizia Municipale	-	2.992,0 €	14.000,0 €	92.400,0 €	38.000,0 €	**147.392,0 €**
A07	Sede Servizi Sociali	-	11.283,0 €	-	1.100,0 €	-	**12.383,0 €**
A08	Ufficio elettorale	-	1.662,0 €	526,0 €	-	2.000,0 €	**4.188,0 €**
A09	Ufficio Anziani attivi	-	5.200,0 €	10.000,0 €	-	-	**15.200,0 €**
A10	Officina comunale	-	500,0 €	17.000,0 €	-	800,0 €	**18.300,0 €**
						Totale stimato	**290.301,0 €**

Uffici

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento				
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A01	Palazzo Civico Hotel de Ville	-	7.062,0 €	826,0 €	40.400,0 €	26.586,0 €
A02	Palazzo Civico Hotel de Ville Sala Consiliare	-	-	-	6.100,0 €	62,0 €
A03	Palazzo Civico Hotel de Ville - PUA	-	-	376,0 €	-	4.000,0 €
A04	Palazzo Civico Hotel de Ville - Ufficio PNRR	-	-	-	-	-
A05	Palazzo Civico Hotel des Etats	-	2.000,0 €	26,0 €	3.100,0 €	2.300,0 €
A06	Polizia Municipale	-	2.992,0 €	14.000,0 €	92.400,0 €	38.000,0 €
A07	Sede Servizi Sociali	-	11.283,0 €	-	1.100,0 €	-
A08	Ufficio elettorale	-	1.662,0 €	526,0 €	-	2.000,0 €
A09	Ufficio Anziani attivi	-	1.600,0 €	10.000,0 €	-	-
A10	Officina comunale	-	500,0 €	17.000,0 €	-	800,0 €

Priorità alta Priorità media Priorità bassa

Uffici

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A01	Pallazzo Civico Hotel de Ville		-Installazione mappa tattile -Porte vetrate da segnalarsi	-Targhetta da posizionarsi (2) -Wc accessibile da installarsi	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Bottoniere ascensore da adeguarsi (2) -Segnalazione acustica ascensore (2) -Installazione servoscala -Illuminazione da migliorasi	-Pista pedotattile da realizzarsi -Totem prenotazioni da sostituirsi -Bancone da adeguarsi (8) -Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi(7) -Altezza sicurezza finestre da adeguarsi -Porte vetrate da segnalarsi
A02	Hotel de Ville Sala Consiliare				-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Illuminazione da migliorasi	-Porte vetrate da segnalarsi
A03	Hotel de Ville PUA			-Targhetta da posizionarsi -Maniglione ribaltabile wc		-Pista pedotattile da realizzarsi
A04	H. de Ville Ufficio PNRR					
A05	Hotel des Etats		- Fornitura e posa cartellonistica orientativa - Realizzazione citofono tra 110 e 130 cm di altezza	-Targhetta da posizionarsi	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili	-Bancone da adeguarsi -Altezza sicurezza finestre da adeguarsi -Intervento di efficientamento acustico
A06	Polizia Municipale		-Porte vetrate da segnalarsi - Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Corrimano rampa	-Bagno accessibile da realizzarsi	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Ascensore da realizzarsi	-Bancone da adeguarsi -Illuminazione da migliorasi
A07	Sede Servizi Sociali		-Citofono da riposizionarsi -Dislivello superiore a 2,5cm -Zerbino da incassarsi -Porte vetrate da segnalarsi -Pista pedotattile da realizzarsi		-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A08	Ufficio elettorale		-Citofono da riposizionarsi -Porte vetrate da segnalarsi -Segnalazioni pedotattili gradini	-Targhetta da posizionarsi -Maniglione ribaltabile wc -Campanello d'emergenza da realizzarsi		- Interruttori da riposizionarsi

Uffici

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A09	Ufficio Anziani attivi		-Dislivello superiore a 2,5cm (2) -Citofono da riposizionarsi (2) -Zerbino da incassarsi	-Bagno accessibile da realizzarsi		
A10	Officina comunale		-Citofono da riposizionarsi	-Bagno accessibile da realizzarsi		-Dislivello superiore a 2,5cm (2) -Zerbino da incassarsi

In rosso gli interventi a priorità giudicata più elevata.
I numeri tra parentesi indicano la quantificazione degli interventi da realizzarsi qualora superiore a uno.

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento					Stima totale
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali	
A11	Scuola infanzia O. Marcoz	400,0 €	9.000,0 €	12.000,0 €	350,0 €	93,0 €	**21.843,0 €**
A12	Scuola infanzia Saint Martin	400,0 €	524,0 €	726,0 €	-	124,0 €	**1.774,0 €**
A13	Scuola primaria Pezzoli	-	1.824,0 €	350,0 €	9.800,0 €	-	**11.974,0 €**
A14	Scuola secondaria Cerlogne	-	8.124,0 €	130,0 €	10.100,0 €	93,0 €	**18.447,0 €**
A15	Scuola infanzia Corrado Gex	-	562,0 €	26,0 €	-	124,0 €	**712,0 €**
A16	Scuola infanzia e primaria Porossan	400,0 €	23.200,0 €	476,0 €	155.100,0 €	124,0 €	**179.300,0 €**
A17	Scuola primaria L. Einaudi	-	29.986,0 €	52,0 €	6.400,0 €	4.724,0 €	**41.162,0 €**
A18	Scuola secondaria L. Einaudi	-	593,0 €	-	3.900,0 €	1.524,0 €	**6.017,0 €**
A19	Alloggio custode Einaudi	-	-	-	-	-	**- €**
A20	Scuola infanzia S. Allende	400,0 €	3.180,0 €	10.000,0 €	300,0 €	400,0 €	**14.280,0 €**
A21	Istituto Lexert	-	3.244,0 €	260,0 €	3.800,0 €	-	**7.284,0 €**
A22	Scuola primaria E. Ramires	-	4.293,0 €	-	2.250,0 €	326,0 €	**6.869,0 €**
A23	Scuola infanzia-primaria Quart. Dora	400,0 €	2.724,0 €	-	1.900,0 €	124,0 €	**5.148,0 €**
A24	Scuola infanzia Tercinod	400,0 €	431,0 €	-	-	93,0 €	**924,0 €**
A25	Asilo nido Olietti	-	62,0 €	-	-	-	**62,0 €**
A26	Scuola primaria Arco d'Augusto	-	5.324,0 €	220,0 €	1.200,0 €	124,0 €	**6.868,0 €**
A27	Scuola secondaria Saint Roch	-	4.424,0 €	104,0 €	8.300,0 €	2.186,0 €	**14.914,0 €**
A28	Scuola infanzia Loc. Excenex	-	4.710,0 €	1.436,0 €	134.900,0 €	-	**141.046,0 €**
A29	Scuola infanzia G. Rodari	-	6.550,0 €	104,0 €	8.400,0 €	124,0 €	**15.172,0 €**
A30	Scuola infanzia Loc. Signayes	-	2.700,0 €	13.000,0 €	100.250,0 €	1.550,0 €	**117.500,0 €**
A31	Scuola primaria e secondaria San Francesco	-	12.886,0 €	2.230,0 €	6.200,0 €	8.000,0 €	**29.316,0 €**
						Totale stimato	**640.612,0 €**

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento				
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A11	Scuola infanzia O. Marcoz	400,0 €	9.000,0 €	12.000,0 €	350,0 €	93,0 €
A12	Scuola infanzia Saint Martin	400,0 €	524,0 €	726,0 €	-	124,0 €
A13	Scuola primaria Pezzoli	-	1.824,0 €	350,0 €	9.800,0 €	-
A14	Scuola secondaria Cerlogne	-	8.124,0 €	130,0 €	10.100,0 €	93,0 €
A15	Scuola infanzia Corrado Gex	-	562,0 €	26,0 €	-	124,0 €
A16	Scuola infanzia e primaria Porossan	400,0 €	23.200,0 €	476,0 €	148.100,0 €	124,0 €
A17	Scuola primaria L. Einaudi	-	29.986,0 €	52,0 €	6.400,0 €	4.724,0 €
A18	Scuola secondaria L. Einaudi	-	593,0 €	-	3.900,0 €	1.524,0 €
A19	Alloggio custode Einaudi	-	-	-	-	-
A20	Scuola infanzia S. Allende	400,0 €	3.180,0 €	10.000,0 €	300,0 €	400,0 €
A21	Istituto Lexert	-	3.244,0 €	260,0 €	3.800,0 €	-
A22	Scuola primaria E. Ramires	-	4.293,0 €	-	2.250,0 €	326,0 €
A23	Scuola infanzia-primaria Quart. Dora	400,0 €	2.724,0 €	-	1.900,0 €	124,0 €
A24	Scuola infanzia Tercinod	400,0 €	431,0 €	-	-	93,0 €
A25	Asilo nido Olietti	-	62,0 €	-	-	-
A26	Scuola primaria Arco d'Augusto	-	5.324,0 €	220,0 €	1.200,0 €	124,0 €
A27	Scuola secondaria Saint Roch	-	4.424,0 €	104,0 €	8.300,0 €	2.186,0 €
A28	Scuola infanzia Loc. Excenex	-	4.710,0 €	1.436,0 €	134.900,0 €	-
A29	Scuola infanzia G. Rodari	-	6.550,0 €	104,0 €	8.400,0 €	124,0 €
A30	Scuola infanzia Loc. Signayes	-	2.700,0 €	13.000,0 €	100.250,0 €	1.550,0 €
A31	Scuola primaria e secondaria San Francesco	-	12.886,0 €	2.230,0 €	6.200,0 €	8.000,0 €

Priorità alta

Priorità media

Priorità bassa

Scuole

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A11	Scuola infanzia O. Marcoz	-Stallo da realizzarsi	-Citofono da riposizionarsi -Rampa da realizzarsi -Zerbino da incassarsi	-Bagno accessibile da realizzarsi	-Corrimani da posizionarsi	-Porte vetrate da segnalarsi -Intervento di efficientamento acustico
A12	Scuola infanzia S.Martin	-Stallo da realizzarsi	-Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi	-Targhetta da posizionarsi -Installazione lavandino sospeso		-Porte vetrate da segnalarsi
A13	Scuola primaria Pezzoli		-Zerbino da incassarsi (2) - Porte vetrate da segnalarsi -Citofono da riposizionarsi (2)	-Installazione maniglione ribaltabile wc	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Strisce antisdrucciolo	
A14	Scuola Cerlogne		-Citofono da riposizionarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi -Segnalazioni pedotattili gradini	-Targhetta da posizionarsi (5)	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili	-Porte vetrate da segnalarsi -Intervento di efficientamento acustico
A15	Scuola infanzia Corrado Gex		-Porte vetrate da segnalarsi -Citofono da riposizionarsi	-Targhetta da posizionarsi		-Porte vetrate da segnalarsi
A16	Scuole Porossan	-Stallo da realizzarsi	-Corrimani gradini (2) -Segnalazioni pedotattili gradini (2) -Cartellonistica orientativa -Nodo cancello accesso da strada da riorganizzarsi -Rampa da adeguarsi -Zerbino da incassarsi	-Installazione maniglione ribaltabile wc -Installazione rialzo wc -Targhetta da posizionarsi	-Ascensore da realizzarsi - Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili - Installazione servoscala	-Porte vetrate da segnalarsi -Intervento di efficientamento acustico
A17	Scuola primaria Einaudi		-Citofono da riposizionarsi (2) - Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Pista pedotattile da realizzarsi -Rampa da adeguarsi -Zerbino da incassarsi -Porte vetrate da segnalarsi	-Targhetta da posizionarsi (2)	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili	-Porte vetrate da segnalarsi -Rampa interna da installarsi
A18	Scuola secondaria L. Einaudi		-Zerbino da incassarsi - Porte vetrate da segnalarsi		- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili	- Porte vetrate da segnalarsi - Porta interna da adeguarsi
A19	Alloggio custode Einaudi					

Scuole

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A20	Scuola infanzia S. Allende	- Stallo da realizzarsi	-Segnalazioni pedotattili gradini -Zerbino da incassarsi -Dislivello superiore a 2,5cm	- Bagno accessibile da realizzarsi	- Corrimani da posizionarsi	- Intervento di efficientamento acustico -Zerbino da incassarsi
A21	Istituto Lexert		-Citofono da riposizionarsi -Segnalazioni pedotattili gradini -Marcagradino - Porte vetrate da segnalarsi -Dislivello superiore a 2,5cm	- Targhetta da posizionarsi (10)	- Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A22	Scuola primaria E. Ramires		-Cartellonistica orientativa -Segnalazioni pedotattili gradini - Porte vetrate da segnalarsi		- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	-Dislivello superiore a 2,5cm - Porte vetrate da segnalarsi
A23	Scuole Q. Dora	- Stallo da realizzarsi	-Citofono da riposizionarsi -Segnalazioni pedotattili gradini - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi		- Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	- Porte vetrate da segnalarsi
A24	Scuola infanzia Tercinod	- Stallo da realizzarsi	- Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi			- Porte vetrate da segnalarsi
A25	Asilo nido Olietti		- Porte vetrate da segnalarsi			
A26	Scuola Arco d'Augusto		-Cartellonistica orientativa - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi -Segnalazioni pedotattili gradini -Dislivello superiore a 2,5cm	- Campanello d'emergenza da realizzarsi	- Segnalazioni pedotattili	- Porte vetrate da segnalarsi
A27	Scuola secondaria Saint Roch		-Corrimani rampa -Segnalazioni pedotattili gradini -Cartellonistica orientativa - Porte vetrate da segnalarsi	- Targhetta da posizionarsi (4)	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Bottoniere ascensore non accessibili (2)	- Porte vetrate da segnalarsi -Bancone da adeguarsi
A28	Scuola infanzia Excenex		-Cartellonistica orientativa -Segnalazioni pedotattili gradini - Corrimani gradini -Zerbino da incassarsi	- Campanello d'emergenza da realizzarsi -Installazione maniglione ribaltabile wc -Installazione lavandino sospeso -Targhetta da posizionarsi	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Strisce antisdrucciolo -Ascensore da realizzarsi	

Scuole

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A29	Scuola infanzia G. Rodari		-Citofono da riposizionarsi (3) -Citofono da realizzarsi -Segnalazioni pedotattili gradini - Corrimani gradini -Zerbino da incassarsi -Dislivello superiore a 2,5cm	-Targhetta da posizionarsi (4)	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	- Porte vetrate da segnalarsi
A30	Scuola infanzia Signayes		-Segnalazioni pedotattili gradini -Cartellonistica orientativa	-Bagno accessibile da realizzarsi	-Ascensore da realizzarsi - Segnalazioni pedotattili	- Porta interna da adeguarsi - Porte vetrate da segnalarsi
A31	Scuole San Francesco		- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Rampa da adeguarsi -Porte vetrate da segnalarsi -Cartellonistica orientativa	- Campanello d'emergenza da realizzarsi (3) -Installazione lavandino sospeso (2) -Targhetta da posizionarsi (5)	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	- Porte interne da adeguarsi

In rosso gli interventi a priorità giudicata più elevata.
I numeri tra parentesi indicano la quantificazione degli interventi da realizzarsi qualora superiore a uno.

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento					Stima totale
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali	
A32	Cimitero capoluogo	-	2.000,0 €	52,0 €	7.900,0 €	126.443,0 €	**136.395,0 €**
A33	Cimitero Loc. Excenex	400,0 €	-	-	-	10.220,0 €	**10.620,0 €**
A34	Cimitero Loc. Sant'Orso	-	200,0 €	-	-	-	**200,0 €**
						Totale stimato	**147.215,0 €**

Cimiteri

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento				
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A32	Cimitero capoluogo	-	2.000,0 €	52,0 €	7.900,0 €	126.443,0 €
A33	Cimitero Loc. Excenex	400,0 €	-	-	-	10.220,0 €
A34	Cimitero Loc. Sant'Orso	-	200,0 €	-	-	-

Priorità alta

Priorità media

Priorità bassa

Cimiteri

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A32	Cimitero capoluogo		- Pavimentazione da adeguare	- Targhetta da posizionarsi (2)	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	- Percorsi da realizzarsi e/o da ampliarsi e/o da manutenere -Dislivelli superiore a 2,5 cm da raccordarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi -Panchine da installarsi
A33	Cimitero Loc. Excenex	- Stallo da realizzarsi				- Percorsi da realizzarsi e/o da ampliarsi e/o da manutenere -Dislivelli superiore a 2,5 cm da raccordarsi
A34	Cimitero Loc. Sant'Orso		-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi			

In rosso gli interventi a priorità giudicata più elevata.
I numeri tra parentesi indicano la quantificazione degli interventi da realizzarsi qualora superiore a uno.

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento					Stima totale
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali	
A35	Cinema Teatro Giacosa	-	262,0 €	14.026,0 €	60.900,0 €	4.300,0 €	**79.488,0 €**
A36	Bar du Theatre	-	180,0 €	-	1.300,0 €	-	**1.480,0 €**
A37	Caffé Nazionale	-	-	376,0 €	-	-	**376,0 €**
A38	Saletta d'arte	-	1.500,0 €	376,0 €	-	-	**1.876,0 €**
A39	Ivat	-	62,0 €	-	600,0 €	-	**662,0 €**
A40	Banda Municipale	-	80,0 €	22.000,0 €	18.900,0 €	3.600,0 €	**44.580,0 €**
A41	Centro reg. Saraillon	-	-	3.000,0 €	3.500,0 €	7.086,0 €	**13.586,0 €**
A42	Centro anziani	-	6.000,0 €	26,0 €	-	-	**6.026,0 €**
A43	Mercato coperto	600,0 €	2.466,0 €	-	3.200,0 €	124,0 €	**6.390,0 €**
A44	Cittadella dei Giovani	-	1.124,0 €	-	4.500,0 €	-	**5.624,0 €**
A45	Biblioteca Quartiere Dora	400,0 €	3.000,0 €	-	-	-	**3.400,0 €**
A46	Sala polivalente Quartiere Dora	-	693,0 €	26,0 €	-	262,0 €	**981,0 €**
A47	Biblioteca Viale Europa	300,0 €	6.281,0 €	15.000,0 €	-	1.562,0 €	**23.143,0 €**
A48	Sala conferenza Viale Europa	-	-	27.000,0 €	-	4.000,0 €	**31.000,0 €**
A49	Sede Aism	-	-	1.800,0 €	-	-	**1.800,0 €**
						Totale stimato	**220.412,0 €**

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento				
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A35	Cinema Teatro Giacosa	-	262,0 €	14.026,0 €	60.900,0 €	4.300,0 €
A36	Bar du Theatre	-	180,0 €	-	1.300,0 €	-
A37	Caffé Nazionale	-	-	376,0 €	-	-
A38	Saletta d'arte	-	1.500,0 €	376,0 €	-	-
A39	Ivat	-	62,0 €	-	600,0 €	-
A40	Banda Municipale	-	80,0 €	22.000,0 €	18.900,0 €	3.600,0 €
A41	Centro reg. Saraillon	-	-	3.000,0 €	3.500,0 €	7.086,0 €
A42	Centro anziani	-	6.000,0 €	26,0 €	-	-
A43	Mercato coperto	600,0 €	2.466,0 €	-	3.200,0 €	124,0 €
A44	Cittadella dei Giovani	-	1.124,0 €	-	4.500,0 €	-
A45	Biblioteca Quartiere Dora	400,0 €	3.000,0 €	-	-	-
A46	Sala polivalente Quartiere Dora	-	693,0 €	26,0 €	-	262,0 €
A47	Biblioteca Viale Europa	300,0 €	6.281,0 €	15.000,0 €	-	1.562,0 €
A48	Sala conferenza Viale Europa	-	-	27.000,0 €	-	4.000,0 €
A49	Sede Aism	-	-	1.800,0 €	-	-

Priorità alta Priorità media Priorità bassa

Polifunzioni

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A35	Cinema Teatro Giacosa		-Cartellonistica orientativa - Porte vetrate da segnalarsi	-Bagno accessibile da realizzarsi -Targhetta da posizionarsi	-Ascensore da realizzarsi -Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Servoscala da installarsi	-Altezza sicurezza finestre da adeguarsi -Altezza parapetto da adeguarsi -Corrimani da inserirsi lungo percorsi inclinati
A36	Bar du Theatre		-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi		-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A37	Caffé Nazionale			-Installazione maniglione ribaltabile wc -Targhetta da posizionarsi		
A38	Saletta d'arte		-Eliminazione dislivello raccordando la soglia	-Installazione maniglione ribaltabile wc -Targhetta da posizionarsi		- Intervento di efficientamento acustico
A39	Ivat		- Porte vetrate da segnalarsi		-Corrimani da posizionarsi	
A40	Banda Municipale		-Zerbino da incassarsi	-Bagno accessibile da realizzarsi (2)	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Servoscala da installarsi	-Rampa interna da installarsi
A41	Centro reg. Saraillon			-Porta da adeguarsi (2)	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	-Corrimani da inserirsi lungo percorsi inclinati ed in piano - Porte vetrate da segnalarsi
A42	Centro anziani		-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi	-Targhetta da posizionarsi		
A43	Mercato coperto	- Stallo da realizzarsi -Stallo da raccordarsi al marciapiede (2)	-Cartellonistica orientativa - Porte vetrate da segnalarsi -Segnalazioni pedotattili gradini		-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	- Porte vetrate da segnalarsi
A44	Cittadella dei Giovani		-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi		-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Bottoniere ascensore da adeguarsi	

Polifunzioni

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A45	Biblioteca Quartiere Dora	- Stallo da realizzarsi	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Corrimano rampa -Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi			
A46	Sala polivalente Quartiere Dora		-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi	-Targhetta da posizionarsi		- Porte vetrate da segnalarsi -Pilastri da tinteggiare
A47	Biblioteca Viale Europa	-Segnaletica verticale da installarsi	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Zerbino da incassarsi (2) -Porta da adeguarsi	-Bagno accessibile da realizzarsi		-Porta da adeguarsi - Porte vetrate da segnalarsi
A48	Sala conferenza Viale Europa			-Bagno accessibile da realizzarsi (2)		-Rampa interna da installarsi
A49	Sede Aism			-Porta da adeguarsi		

In rosso gli interventi a priorità giudicata più elevata.
I numeri tra parentesi indicano la quantificazione degli interventi da realizzarsi qualora superiore a uno.

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento					Stima totale
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali	
A50	Palestra Scuola Cerlogne	-	3.800,0 €	-	1.800,0 €	-	**5.600,0 €**
A51	Palestre scuola primaria e secondaria Einaudi	400,0 €	4.732,0 €	7.626,0 €	-	120,0 €	**12.878,0 €**
A52	Palestra Istituto Lexert	-	4.100,0 €	-	-	-	**4.100,0 €**
A53	Palestra scuola Ramires	100,0 €	3.750,0 €	1.300,0 €	300,0 €	500,0 €	**5.950,0 €**
A54	Palestra scuola secondaria Saint Roch	-	5.000,0 €	30.000,0 €	-	-	**35.000,0 €**
A55	Bocciofila Quartiere Cogne	300,0 €	5.660,0 €	400,0 €	-	2.900,0 €	**9260,0 €**
A56	Palestra Via Volontari del Sangue	-	8.862,0 €	5.592,0 €	-	-	**14.454,0 €**
A57	Palestra "F. Assale" Via Liconi	200,0 €	170.062,0 €	36.000,0 €	1.500,0 €	10.000,0 €	**217.762,0 €**
A58	Palazzetto "L. Miozzi"	-	1.700,0 €	1.000,0 €	-	-	**2.700,0 €**
A59	Palaindoor	-	62,0 €	30.752,0 €	3.500,0 €	310,0 €	**34.624,0 €**
						Totale stimato	**342.328,0 €**

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento				
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A50	Palestra Scuola Cerlogne	-	3.800,0 €	-	1.800,0 €	-
A51	Palestre scuola primaria e secondaria Einaudi	400,0 €	4.732,0 €	7.626,0 €	-	120,0 €
A52	Palestra Istituto Lexert	-	4.100,0 €	-	-	-
A53	Palestra scuola Ramires	100,0 €	3.750,0 €	1.300,0 €	300,0 €	500,0 €
A54	Palestra scuola secondaria Saint Roch	-	5.000,0 €	35.000,0 €	-	-
A55	Bocciofila Quartiere Cogne	300,0 €	5.660,0 €	400,0 €	-	2.900,0 €
A56	Palestra Via Volontari del Sangue	-	8.862,0 €	5.592,0 €	-	-
A57	Palestra "F. Assale" Via Liconi	200,0 €	170.062,0 €	36.000,0 €	1.500,0 €	10.000,0 €
A58	Palazzetto "L. Miozzi"	-	1.700,0 €	1.000,0 €	-	-
A59	Palaindoor	-	62,0 €	30.752,0 €	3.500,0 €	310,0 €

Priorità alta Priorità media Priorità bassa

Sport

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A50	Palestra Scuola Cerlogne		- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini		-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A51	Palestre scuola primaria-secondaria Einaudi	- Stallo da realizzarsi	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Citofono da riposizionarsi -Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Cartellonistica orientativa	-Targhetta da posizionarsi -Doccia accessibile da realizzarsi (4)		- Asciugacapelli da ricollocarsi
A52	Palestra Istituto Lexert		- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Citofono da riposizionarsi			
A53	Palestra scuola Ramires	-Segnaletica orizzontale da realizzarsi	-Segnalazioni pedotattili gradini - Pavimentazione omogenea da realizzarsi	-Doccia accessibile da realizzarsi (2)	-Segnalazioni pedotattili	-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi (6)
A54	Palestra scuola secondaria Saint Roch		-Automazione cancello carrabile	-Realizzazione bagno e doccia accessibile (2)		
A55	Bocciofila Quartiere Cogne	-Segnaletica verticale da installarsi	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Corrimano rampa	- Campanello d'emergenza da realizzarsi		-Zerbino da incassarsi - Percorso pavimentato da realizzarsi
A56	Palestra Via Volontari del Sangue		-Corrimani da inserirsi lungo percorso inclinato -Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi -Citofono da riposizionarsi - Porte vetrate da segnalarsi	-Doccia accessibile da realizzarsi (2) -Targhetta da posizionarsi (2) - Pulsante scarico wc da adeguarsi (2) -Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi (2)		
A57	Palestra "F. Assale" Via Liconi	-Stallo da raccordarsi al marciapiede	- Porte vetrate da segnalarsi -Ascensore da realizzarsi	-Realizzazione bagno e doccia accessibile (2)	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili	-Rampa interna da installarsi

Sport

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A58	Palazzetto “L. Miozzi”		- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini	-Doccia accessibile da realizzarsi (2)		
A59	Palaindoor		- Porte vetrate da segnalarsi	-Targhetta da posizionarsi (2) -Installazione maniglione ribaltabile wc (2) -Realizzazione bagno e doccia accessibile (2)	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	

In rosso gli interventi a priorità giudicata più elevata.
I numeri tra parentesi indicano la quantificazione degli interventi da realizzarsi qualora superiore a uno.

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento					Stima totale
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali	
A60	Autorimessa pluripiano F8	-	93,0 €	26,0 €	9.400,0 €	2.500,0 €	**12.019,0 €**
A61	Autorimessa Via Carrel	400,0 €	-	400,0 €	3.700,0 €	28.000,0 €	**32.500,0 €**
A62	Autorimessa "Consolata"	-	25.162,0 €	-	2.500,0 €	8.500,0 €	**36.162,0 €**
A63	Autorimessa Ospedale Parini	250,0 €	5.093,0 €	-	19.700,0 €	1.000,0 €	**26.043,0 €**
A64	Autorimessa Piazza Narbonne	400,0 €	301.200,0 €	15.000,0 €	-	3.000,0 €	**319.600,0 €**
A65	Autorimessa viale Partigiani	-	962,0 €	-	-	-	**962,0 €**
						Totale stimato	**427.286,0 €**

Autorimesse

	Edificio	Costo indicativo per ambito d'intervento				
		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A60	Autorimessa pluripiano F8	-	93,0 €	26,0 €	9.400,0 €	2.500,0 €
A61	Autorimessa Via Carrel	400,0 €	-	400,0 €	3.700,0 €	28.000,0 €
A62	Autorimessa "Consolata"	-	25.162,0 €	-	2.500,0 €	8.500,0 €
A63	Autorimessa Ospedale Parini	250,0 €	5.093,0 €	-	19.700,0 €	1.000,0 €
A64	Autorimessa Piazza Narbonne	400,0 €	301.200,0 €	15.000,0 €	-	3.000,0 €
A65	Autorimessa viale Partigiani	-	962,0 €	-	-	-

Priorità alta Priorità media Priorità bassa

Autorimesse

		Parcheggi	Accessi	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Collegamenti orizzontali
A60	Autorimessa pluripiano F8		- Porte vetrate da segnalarsi	-Targhetta da posizionarsi	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	-Citofono da riposizionarsi -Bancone da adeguarsi
A61	Autorimessa Via Carrel	-Segnaletica verticale da installarsi (6)		- Campanello d'emergenza da realizzarsi	-Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Bottoniere ascensore da adeguarsi	-Bancone da adeguarsi (2) -Pista pedotattile da realizzarsi - Realizzazione segnaletica orizzontale corsie pedoanali
A62	Autorimessa "Consolata"		-Pista pedotattile da realizzarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Corrimani da inserirsi lungo percorso inclinato - Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini		-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Bottoniere ascensore da adeguarsi	-Citofono da riposizionarsi - Realizzazione segnaletica orizzontale corsie pedoanali
A63	Autorimessa Ospedale Parini	-Segnaletica verticale da installarsi (3)	-Corrimani da inserirsi lungo percorso inclinato - Porte vetrate da segnalarsi		-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Segnalazione acustica ascensore (2)	-Citofono da riposizionarsi (2)
A64	Autorimessa Piazza Narbonne	- Stallo da realizzarsi	- Corrimani gradini -Ascensore da realizzarsi	-Bagno accessibile da realizzarsi		- Realizzazione segnaletica orizzontale corsie pedoanali
A65	Autorimessa Viale Partigiani		- Porte vetrate da segnalarsi -Bottoniere ascensore da adeguarsi -Segnalazioni pedotattili gradini -Marcagradino			

In rosso gli interventi a priorità giudicata più elevata.
I numeri tra parentesi indicano la quantificazione degli interventi da realizzarsi qualora superiore a uno.

Si riportano nelle tabelle a seguire i dati, già in precedenza esposti, ora in forma aggregata per macroambiti (Parcheggi riservati- Accessi- Servizi igienici- Collegamenti verticali- Collegamenti orizzontali).

Parcheggi			
A01	Pallazzo Civico Hotel de Ville		UFFICI
A02	Hotel de Ville Sala Consiliare		
A03	Hotel de Ville PUA		
A04	H. de Ville Ufficio PNRR		
A05	Hotel des Etats		
A06	Polizia Municipale		
A07	Sede Servizi Sociali		
A08	Ufficio elettorale		
A09	Ufficio Anziani attivi		
A10	Officina comunale		
A11	Scuola infanzia O. Marcoz	-Stallo da realizzarsi	SCUOLE
A12	Scuola infanzia S. Martin	-Stallo da realizzarsi	
A13	Scuola primaria Pezzoli		
A14	Scuola Cerlogne		
A15	Scuola infanzia Corrado Gex		
A16	Scuole Porossan	-Stallo da realizzarsi	
A17	Scuola primaria Einaudi		
A18	Scuola secondaria L. Einaudi		
A19	Alloggio custode Einaudi		
A20	Scuola infanzia S. Allende	- Stallo da realizzarsi	
A21	Istituto Lexert		
A22	Scuola primaria E. Ramires		
A23	Scuole Q. Dora	- Stallo da realizzarsi	
A24	Scuola infanzia Tercinod	- Stallo da realizzarsi	
A25	Asilo nido Olietti		
A26	Scuola Arco d'Augusto		
A27	Scuola secondaria Saint Roch		
A28	Scuola infanzia Excenex		
A29	Scuola infanzia G. Rodari		
A30	Scuola infanzia Signayes		
A31	Scuole San Francesco		
A32	Cimitero capoluogo		CIMITERI
A33	Cimitero Loc. Excenex	- Stallo da realizzarsi	
A34	Cimitero Loc. Sant'Orso		

Parcheggi			
A35	Cinema Teatro Giacosa		POLIFUNZIONI
A36	Bar du Theatre		
A37	Caffé Nazionale		
A38	Saletta d'arte		
A39	Ivat		
A40	Banda Municipale		
A41	Centro reg. Saraillon		
A42	Centro anziani		
A43	Mercato coperto	- Stallo da realizzarsi - Stallo da raccordarsi al marciapiede (2)	
A44	Cittadella dei Giovani		
A45	Biblioteca Quartiere Dora		
A46	Sala polivalente Quartiere Dora	- Stallo da realizzarsi	
A47	Biblioteca Viale Europa		
A48	Sala conferenza Viale Europa	-Segnaletica verticale da installarsi	
A49	Sede Aism		
A50	Palestra Scuola Cerlogne		SPORT
A51	Palestre scuola Einaudi	- Stallo da realizzarsi	
A52	Palestra Istituto Lexert		
A53	Palestra scuola Ramires	-Segnaletica orizzontale da realizzarsi	
A54	Palestra scuola secondaria Saint Roch		
A55	Bocciofila Quartiere Cogne	-Segnaletica verticale da installarsi	
A56	Palestra Via Volontari del Sangue		
A57	Palestra “F. Assale” Via Liconi	-Stallo da raccordarsi al marciapiede	
A58	Palazzetto “L. Miozzi”		
A59	Palaindoor		
A60	Autorimessa pluripiano F8		AUTORIMESSE
A61	Autorimessa Via Carrel	-Segnaletica verticale da installarsi (6)	
A62	Autorimessa "Consolata"		
A63	Autorimessa Ospedale Parini	-Segnaletica verticale da installarsi (3)	
A64	Autorimessa Piazza Narbonne	- Stallo da realizzarsi	
A65	Autorimessa Viale Partigiani		

Accessi			
A01	Pallazzo Civico Hotel de Ville	-Installazione mappa tattile -Porte vetrate da segnalarsi	UFFICI
A02	Hotel de Ville Sala Consiliare		
A03	Hotel de Ville PUA		
A04	H. de Ville Ufficio PNRR		
A05	Hotel des Etats	- Fornitura e posa cartellonistica orientativa - Realizzazione citofono tra 110 e 130 cm di altezza	
A06	Polizia Municipale	- Porte vetrate da segnalarsi - Corrimani gradini - Segnalazioni pedotattili gradini - Corrimano rampa	
A07	Sede Servizi Sociali	-Citofono da riposizionarsi -Dislivello superiore a 2,5cm -Zerbino da incassarsi -Porte vetrate da segnalarsi -Pista pedotattile da realizzarsi	
A08	Ufficio elettorale	-Citofono da riposizionarsi -Porte vetrate da segnalarsi -Segnalazioni pedotattili gradini	
A09	Ufficio Anziani attivi	-Dislivello superiore a 2,5cm (2) -Citofono da riposizionarsi (2) -Zerbino da incassarsi	
A10	Officina comunale	-Citofono da riposizionarsi	
A11	Scuola infanzia O. Marcoz	-Citofono da riposizionarsi -Rampa da realizzarsi -Zerbino da incassarsi	SCUOLE
A12	Scuola infanzia S. Martin	-Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi	
A13	Scuola primaria Pezzoli	-Zerbino da incassarsi (2) - Porte vetrate da segnalarsi -Citofono da riposizionarsi (2)	
A14	Scuola Cerlogne	-Citofono da riposizionarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi -Segnalazioni pedotattili gradini	
A15	Scuola infanzia Corrado Gex	-Porte vetrate da segnalarsi -Citofono da riposizionarsi	
A16	Scuole Porossan	-Corrimani gradini (2) -Segnalazioni pedotattili gradini (2) -Cartellonistica orientativa -Nodo cancello accesso da strada da riorganizzarsi -Rampa da adeguarsi -Zerbino da incassarsi	
A17	Scuola primaria Einaudi	-Citofono da riposizionarsi (2) - Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Pista pedotattile da realizzarsi -Rampa da adeguarsi -Zerbino da incassarsi -Porte vetrate da segnalarsi	
A18	Scuola secondaria L. Einaudi	-Zerbino da incassarsi - Porte vetrate da segnalarsi	
A19	Alloggio custode Einaudi		
A20	Scuola infanzia S. Allende	-Segnalazioni pedotattili gradini -Zerbino da incassarsi -Dislivello superiore a 2,5cm	

Accessi			
A21	Istituto Lexert	-Citofono da riposizionarsi -Segnalazioni pedotattili gradini -Marcagradino - Porte vetrate da segnalarsi -Dislivello superiore a 2,5cm	SCUOLE
A22	Scuola primaria E. Ramires	-Cartellonistica orientativa -Segnalazioni pedotattili gradini - Porte vetrate da segnalarsi	
A23	Scuole Q. Dora	-Citofono da riposizionarsi -Segnalazioni pedotattili gradini - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi	
A24	Scuola infanzia Tercinod	- Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi	
A25	Asilo nido Olietti	- Porte vetrate da segnalarsi	
A26	Scuola Arco d'Augusto	-Cartellonistica orientativa - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi -Segnalazioni pedotattili gradini -Dislivello superiore a 2,5cm	
A27	Scuola secondaria Saint Roch	-Corrimani rampa -Segnalazioni pedotattili gradini -Cartellonistica orientativa - Porte vetrate da segnalarsi	
A28	Scuola infanzia Excenex	-Cartellonistica orientativa -Segnalazioni pedotattili gradini - Corrimani gradini -Zerbino da incassarsi	
A29	Scuola infanzia G. Rodari	-Citofono da riposizionarsi (3) -Citofono da realizzarsi -Segnalazioni pedotattili gradini - Corrimani gradini -Zerbino da incassarsi -Dislivello superiore a 2,5cm	
A30	Scuola infanzia Signayes	-Segnalazioni pedotattili gradini -Cartellonistica orientativa	
A31	Scuole San Francesco	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Rampa da adeguarsi -Porte vetrate da segnalarsi -Cartellonistica orientativa	
A32	Cimitero capoluogo	- Pavimentazione da adeguare	CIMITERI
A33	Cimitero Loc. Excenex		
A34	Cimitero Loc. Sant'Orso	-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi	
A35	Cinema Teatro Giacosa	-Cartellonistica orientativa - Porte vetrate da segnalarsi	POLIFUNZIONI
A36	Bar du Theatre	- Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi	
A37	Caffé Nazionale		
A38	Saletta d'arte	- Eliminazione dislivello raccordando la soglia	

Accessi			
A39	Ivat	- Porte vetrate da segnalarsi	POLIFUNZIONI
A40	Banda Municipale	-Zerbino da incassarsi	
A41	Centro reg. Saraillon		
A42	Centro anziani	-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi	
A43	Mercato coperto	-Cartellonistica orientativa - Porte vetrate da segnalarsi -Segnalazioni pedotattili gradini	
A44	Cittadella dei Giovani	-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi	
A45	Biblioteca Quartiere Dora	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Corrimano rampa -Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi	
A46	Sala polivalente Quartiere Dora	-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Zerbino da incassarsi	
A47	Biblioteca Viale Europa	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Zerbino da incassarsi (2) -Porta da adeguarsi	
A48	Sala conferenza Viale Europa		
A49	Sede Aism		
A50	Palestra Scuola Cerlogne	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini	SPORT
A51	Palestre scuola primaria-secondaria Einaudi	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Citofono da riposizionarsi -Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Cartellonistica orientativa	
A52	Palestra Istituto Lexert	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Citofono da riposizionarsi	
A53	Palestra scuola Ramires	-Segnalazioni pedotattili gradini - Pavimentazione omogenea da realizzarsi	
A54	Palestra scuola secondaria Saint Roch	-Automazione cancello carrabile	
A55	Bocciofila Quartiere Cogne	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini -Corrimano rampa	
A56	Palestra Via Volontari del Sangue	-Corrimani da inserirsi lungo percorso inclinato -Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi -Citofono da riposizionarsi - Porte vetrate da segnalarsi	
A57	Palestra “F. Assale” Via Liconi	- Porte vetrate da segnalarsi -Ascensore da realizzarsi	
A58	Palazzetto “L. Miozzi”	- Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini	
A59	Palaindoor	- Porte vetrate da segnalarsi	

Accessi			
A60	Autorimessa pluripiano F8	- Porte vetrate da segnalarsi	AUTORIMESSE
A61	Autorimessa Via Carrel		
A62	Autorimessa "Consolata"	-Pista pedotattile da realizzarsi - Porte vetrate da segnalarsi -Corrimani da inserirsi lungo percorso inclinato - Corrimani gradini -Segnalazioni pedotattili gradini	
A63	Autorimessa Ospedale Parini	-Corrimani da inserirsi lungo percorso inclinato - Porte vetrate da segnalarsi	
A64	Autorimessa Piazza Narbonne	- Corrimani gradini -Ascensore da realizzarsi	
A65	Autorimessa Viale Partigiani	- Porte vetrate da segnalarsi -Bottoniere ascensore da adeguarsi -Segnalazioni pedotattili gradini -Marcagradino	

Servizi igienici			
A01	Pallazzo Civico Hotel de Ville	-Targhetta da posizionarsi (2) -Wc accessibile da installarsi	UFFICI
A02	Hotel de Ville Sala Consiliare		
A03	Hotel de Ville PUA	-Targhetta da posizionarsi -Maniglione ribaltabile wc	
A04	H. de Ville Ufficio PNRR		
A05	Hotel des Etats	-Targhetta da posizionarsi	
A06	Polizia Municipale	-Bagno accessibile da realizzarsi	
A07	Sede Servizi Sociali		
A08	Ufficio elettorale	-Targhetta da posizionarsi -Maniglione ribaltabile wc -Campanello d'emergenza da realizzarsi	
A09	Ufficio Anziani attivi	-Bagno accessibile da realizzarsi	
A10	Officina comunale	-Bagno accessibile da realizzarsi	
A11	Scuola infanzia O. Marcoz	-Bagno accessibile da realizzarsi	SCUOLE
A12	Scuola infanzia S. Martin	-Targhetta da posizionarsi -Installazione lavandino sospeso	
A13	Scuola primaria Pezzoli	-Installazione maniglione ribaltabile wc	
A14	Scuola Cerlogne	-Targhetta da posizionarsi (5)	
A15	Scuola infanzia Corrado Gex	-Targhetta da posizionarsi	
A16	Scuole Porossan	-Installazione maniglione ribaltabile wc -Installazione rialzo wc -Targhetta da posizionarsi	
A17	Scuola primaria Einaudi	-Targhetta da posizionarsi (2)	
A18	Scuola secondaria L. Einaudi		
A19	Alloggio custode Einaudi		
A20	Scuola infanzia S. Allende	- Bagno accessibile da realizzarsi	
A21	Istituto Lexert	- Targhetta da posizionarsi (10)	
A22	Scuola primaria E. Ramires		
A23	Scuole Q. Dora		
A24	Scuola infanzia Tercinod		
A25	Asilo nido Olietti		
A26	Scuola Arco d'Augusto	- Campanello d'emergenza da realizzarsi	
A27	Scuola secondaria Saint Roch	- Targhetta da posizionarsi (4)	
A28	Scuola infanzia Excenex	- Campanello d'emergenza da realizzarsi -Installazione maniglione ribaltabile wc -Installazione lavandino sospeso -Targhetta da posizionarsi	
A29	Scuola infanzia G. Rodari	-Targhetta da posizionarsi (4)	
A30	Scuola infanzia Signayes	-Bagno accessibile da realizzarsi	
A31	Scuole San Francesco	- Campanello d'emergenza da realizzarsi (3) -Installazione lavandino sospeso (2) -Targhetta da posizionarsi (5)	

Servizi igienici			
A32	Cimitero capoluogo	- Targhetta da posizionarsi (2)	CIMITERI
A33	Cimitero Loc. Excenex	-Bagno accessibile da realizzarsi -Targhetta da posizionarsi	
A34	Cimitero Loc. Sant'Orso		
A35	Cinema Teatro Giacosa	-Installazione maniglione ribaltabile wc -Targhetta da posizionarsi	POLIFUNZIONI
A36	Bar du Theatre	-Installazione maniglione ribaltabile wc -Targhetta da posizionarsi	
A37	Caffé Nazionale		
A38	Saletta d'arte		
A39	Ivat		
A40	Banda Municipale	-Bagno accessibile da realizzarsi (2)	
A41	Centro reg. Saraillon	-Porta da adeguarsi (2)	
A42	Centro anziani	-Targhetta da posizionarsi	
A43	Mercato coperto		
A44	Cittadella dei Giovani		
A45	Biblioteca Quartiere Dora		
A46	Sala polivalente Quartiere Dora	-Targhetta da posizionarsi	
A47	Biblioteca Viale Europa	-Bagno accessibile da realizzarsi	
A48	Sala conferenza Viale Europa	-Bagno accessibile da realizzarsi (2)	
A49	Sede Aism	-Porta da adeguarsi	
A50	Palestra Scuola Cerlogne		SPORT
A51	Palestre scuola primaria-seconda-ria Einaudi	-Targhetta da posizionarsi -Doccia accessibile da realizzarsi (4)	
A52	Palestra Istituto Lexert		
A53	Palestra scuola Ramires	-Doccia accessibile da realizzarsi (2)	
A54	Palestra scuola secondaria Saint Roch	-Realizzazione bagno e doccia accessibile (2)	
A55	Bocciofila Quartiere Cogne	- Campanello d'emergenza da realizzarsi	
A56	Palestra Via Volontari del Sangue	-Doccia accessibile da realizzarsi (2) -Targhetta da posizionarsi (2) - Pulsante scarico wc da adeguarsi (2) -Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi (2)	
A57	Palestra "F. Assale" Via Liconi	-Realizzazione bagno e doccia accessibile (2)	
A58	Palazzetto "L. Miozzi"	-Doccia accessibile da realizzarsi (2)	
A59	Palaindoor	-Targhetta da posizionarsi (2) -Installazione maniglione ribaltabile wc (2) -Realizzazione bagno e doccia accessibile (2)	
A60	Autorimessa pluripiano F8	-Targhetta da posizionarsi	AUTORIMESSE
A61	Autorimessa Via Carrel	- Campanello d'emergenza da realizzarsi	
A62	Autorimessa "Consolata"		
A63	Autorimessa Ospedale Parini		
A64	Autorimessa Piazza Narbonne	-Bagno accessibile da realizzarsi	
A65	Autorimessa Viale Partigiani		

Collegamenti verticali			
A01	Pallazzo Civico Hotel de Ville	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Bottoniere ascensore da adeguarsi (2) -Segnalazione acustica ascensore (2) -Installazione servoscala -Illuminazione da migliorasi	UFFICI
A02	Hotel de Ville Sala Consiliare	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Illuminazione da migliorasi	
A03	Hotel de Ville PUA		
A04	H. de Ville Ufficio PNRR		
A05	Hotel des Etats	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili	
A06	Polizia Municipale	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Ascensore da realizzarsi	
A07	Sede Servizi Sociali	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A08	Ufficio elettorale		
A09	Ufficio Anziani attivi		
A10	Officina comunale		
A11	Scuola infanzia O. Marcoz	-Corrimani da posizionarsi	SCUOLE
A12	Scuola infanzia S. Martin		
A13	Scuola primaria Pezzoli	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Strisce antisdrucciolo	
A14	Scuola Cerlogne	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili	
A15	Scuola infanzia Corrado Gex		
A16	Scuole Porossan	-Ascensore da realizzarsi - Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili - Installazione servoscala	
A17	Scuola primaria Einaudi	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili	
A18	Scuola secondaria L. Einaudi	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili	
A19	Alloggio custode Einaudi		
A20	Scuola infanzia S. Allende	- Corrimani da posizionarsi	
A21	Istituto Lexert	- Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A22	Scuola primaria E. Ramires	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A23	Scuole Q. Dora	- Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A24	Scuola infanzia Tercinod		
A25	Asilo nido Olietti		
A26	Scuola Arco d'Augusto	- Segnalazioni pedotattili	
A27	Scuola secondaria Saint Roch	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Bottoniere ascensore non accessibili (2)	

Collegamenti verticali			
A27	Scuola secondaria Saint Roch	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Bottoniere ascensore non accessibili (2)	SCUOLE
A28	Scuola infanzia Excenex	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Strisce antisdrucciolo -Ascensore da realizzarsi	
A29	Scuola infanzia G. Rodari	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A30	Scuola infanzia Signayes	-Ascensore da realizzarsi - Segnalazioni pedotattili	
A31	Scuole San Francesco	- Corrimani da posizionarsi - Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A32	Cimitero capoluogo	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	CIMITERI
A33	Cimitero Loc. Excenex		
A34	Cimitero Loc. Sant'Orso		
A35	Cinema Teatro Giacosa	-Ascensore da realizzarsi -Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Servoscala da installarsi	POLIFUNZIONI
A36	Bar du Theatre	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A37	Caffé Nazionale		
A38	Saletta d'arte		
A39	Ivat	-Corrimani da posizionarsi	
A40	Banda Municipale	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Servoscala da installarsi	
A41	Centro reg. Saraillon	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A42	Centro anziani		
A43	Mercato coperto	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A44	Cittadella dei Giovani	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Bottoniere ascensore da adeguarsi	
A45	Biblioteca Quartiere Dora		
A46	Sala polivalente Quartiere Dora		
A47	Biblioteca Viale Europa		
A48	Sala conferenza Viale Europa		
A49	Sede Aism		

Collegamenti verticali			
A50	Palestra Scuola Cerlogne	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	SPORT
A51	Palestre scuola primaria-seconda-ria Einaudi		
A52	Palestra Istituto Lexert		
A53	Palestra scuola Ramires	-Segnalazioni pedotattili	
A54	Palestra scuola secondaria Saint Roch		
A55	Bocciofila Quartiere Cogne		
A56	Palestra Via Volontari del Sangue		
A57	Palestra “F. Assale” Via Liconi	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili	
A58	Palazzetto “L. Miozzi”		
A59	Palaindoor	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	
A60	Autorimessa pluripiano F8	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino	AUTORIMESSE
A61	Autorimessa Via Carrel	-Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Bottoniere ascensore da adeguarsi	
A62	Autorimessa "Consolata"	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Bottoniere ascensore da adeguarsi	
A63	Autorimessa Ospedale Parini	-Corrimani da posizionarsi -Segnalazioni pedotattili -Marcagradino -Segnalazione acustica ascensore (2)	
A64	Autorimessa Piazza Narbonne		
A65	Autorimessa Viale Partigiani		

Collegamenti orizzontali			
A01	Pallazzo Civico Hotel de Ville	-Pista pedotattile da realizzarsi -Totem prenotazioni da sostituirsi -Bancone da adeguarsi (8) -Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi(7) -Altezza sicurezza finestre da adeguarsi -Porte vetrate da segnalarsi	UFFICI
A02	Hotel de Ville Sala Consiliare	-Porte vetrate da segnalarsi	
A03	Hotel de Ville PUA	-Pista pedotattile da realizzarsi	
A04	H. de Ville Ufficio PNRR		
A05	Hotel des Etats	-Bancone da adeguarsi -Altezza sicurezza finestre da adeguarsi -Intervento di efficientamento acustico	
A06	Polizia Municipale	-Bancone da adeguarsi -Illuminazione da migliorasi	
A07	Sede Servizi Sociali		
A08	Ufficio elettorale	- Interruttori da riposizionarsi	
A09	Ufficio Anziani attivi		
A10	Officina comunale	-Dislivello superiore a 2,5cm (2) -Zerbino da incassarsi	
A11	Scuola infanzia O. Marcoz	-Porte vetrate da segnalarsi -Intervento di efficientamento acustico	SCUOLE
A12	Scuola infanzia S. Martin	-Porte vetrate da segnalarsi	
A13	Scuola primaria Pezzoli		
A14	Scuola Cerlogne	-Porte vetrate da segnalarsi -Intervento di efficientamento acustico	
A15	Scuola infanzia Corrado Gex	-Porte vetrate da segnalarsi	
A16	Scuole Porossan	-Porte vetrate da segnalarsi -Intervento di efficientamento acustico	
A17	Scuola primaria Einaudi	-Porte vetrate da segnalarsi -Rampa interna da installarsi	
A18	Scuola secondaria L. Einaudi	- Porte vetrate da segnalarsi - Porta interna da adeguarsi	
A19	Alloggio custode Einaudi		
A20	Scuola infanzia S. Allende	- Intervento di efficientamento acustico - Zerbino da incassarsi	
A21	Istituto Lexert		
A22	Scuola primaria E. Ramires	- Dislivello superiore a 2,5cm - Porte vetrate da segnalarsi	
A23	Scuole Q. Dora	- Porte vetrate da segnalarsi	
A24	Scuola infanzia Tercinod	- Porte vetrate da segnalarsi	
A25	Asilo nido Olietti		
A26	Scuola Arco d'Augusto	- Porte vetrate da segnalarsi	
A27	Scuola secondaria Saint Roch	- Porte vetrate da segnalarsi - Bancone da adeguarsi	
A28	Scuola infanzia Excenex		
A29	Scuola infanzia G. Rodari	- Porte vetrate da segnalarsi	
A30	Scuola infanzia Signayes	- Porta interna da adeguarsi - Porte vetrate da segnalarsi	
A31	Scuole San Francesco	- Porte interne da adeguarsi	

Collegamenti orizzontali			
A32	Cimitero capoluogo	- Percorsi da realizzarsi e/o da ampliarsi e/o da manutenere - Dislivelli superiore a 2,5 cm da raccordarsi - Porte vetrate da segnalarsi - Zerbino da incassarsi - Panchine da installarsi	CIMITERI
A33	Cimitero Loc. Excenex	- Percorsi da realizzarsi e/o da ampliarsi e/o da manutenere - Dislivelli superiore a 2,5 cm da raccordarsi	
A34	Cimitero Loc. Sant'Orso		
A35	Cinema Teatro Giacosa	- Altezza sicurezza finestre da adeguarsi - Altezza parapetto da adeguarsi - Corrimani da inserirsi lungo percorsi inclinati	POLIFUNZIONI
A36	Bar du Theatre		
A37	Caffé Nazionale		
A38	Saletta d'arte	- Intervento di efficientamento acustico	
A39	Ivat		
A40	Banda Municipale	- Rampa interna da installarsi	
A41	Centro reg. Saraillon	- Corrimani da inserirsi lungo percorsi inclinati ed in piano - Porte vetrate da segnalarsi	
A42	Centro anziani		
A43	Mercato coperto	- Porte vetrate da segnalarsi	
A44	Cittadella dei Giovani		
A45	Biblioteca Quartiere Dora		
A46	Sala polivalente Quartiere Dora	- Porte vetrate da segnalarsi -Pilastri da tinteggiare	
A47	Biblioteca Viale Europa	-Porta da adeguarsi - Porte vetrate da segnalarsi	
A48	Sala conferenza Viale Europa	-Rampa interna da installarsi	
A49	Sede Aism		
A50	Palestra Scuola Cerlogne		SPORT
A51	Palestre scuola Einaudi	- Asciugacapelli da ricollocarsi	
A52	Palestra Istituto Lexert		
A53	Palestra scuola Ramires	-Dislivello superiore a 2,5 cm da raccordarsi (6)	
A54	Palestra scuola Saint Roch		
A55	Bocciofila Quartiere Cogne	-Zerbino da incassarsi - Percorso pavimentato da realizzarsi	
A56	Palestra Via Volontari del Sangue		
A57	Palestra “F. Assale” Via Liconi	-Rampa interna da installarsi	
A58	Palazzetto “L. Miozzi”		
A59	Palaindoor		
A60	Autorimessa pluripiano F8	-Citofono da riposizionarsi -Bancone da adeguarsi	AUTORIMESSE
A61	Autorimessa Via Carrel	-Bancone da adeguarsi (2) -Pista pedotattile da realizzarsi - Realizzazione segnaletica orizzontale corsie pedoanali	
A62	Autorimessa "Consolata"	-Citofono da riposizionarsi - Realizzazione segnaletica orizzontale corsie pedoanali	
A63	Autorimessa Ospedale Parini	-Citofono da riposizionarsi (2)	
A64	Autorimessa Piazza Narbonne	- Realizzazione segnaletica orizzontale corsie pedoanali	
A65	Autorimessa Viale Partigiani		

Categoria Uffici			
Tipologia criticità	Nr. edifici che necessitano interventi	importo stimato interventi	%
Parcheggi	0/10	- €	0 %
Accessi	7/10	30.699,0 €	10,57 %
Servizi igienici	7/10	42.754,0 €	14,72 %
Collegamenti verticali	5/10	**143.100,0 €**	**49,30 %**
Collegamenti orizzontali	7/10	73.748,0 €	25,41 %

Categoria Scuole			
Tipologia criticità	Nr. edifici che necessitano interventi	importo stimato interventi	%
Parcheggi	6/21	2.400,0 €	0,37 %
Accessi	20/21	124.341,0 €	19,46 %
Servizi igienici	14/21	41.114,0 €	6,44 %
Collegamenti verticali	16/21	**451.150,0 €**	**70,64 %**
Collegamenti orizzontali	16/21	19.733,0 €	3,09 %

Categoria Cimiteri			
Tipologia criticità	Nr. edifici che necessitano interventi	importo stimato interventi	%
Parcheggi	1/3	400,0 €	0,27 %
Accessi	2/3	2.200,0 €	1,49 %
Servizi igienici	1/3	52,0 €	0,03 %
Collegamenti verticali	1/3	7.900,0 €	5,38 %
Collegamenti orizzontali	2/3	**136.663,0 €**	**92,83 %**

Categoria Polifunzioni			
Tipologia criticità	Nr. edifici che necessitano interventi	importo stimato interventi	%
Parcheggi	3/15	1.300,0 €	0,59 %
Accessi	11/15	21.648,0 €	9,82 %
Servizi igienici	10/15	83.630,0 €	37,94 %
Collegamenti verticali	7/15	**92.900,0 €**	**42,14 %**
Collegamenti orizzontali	7/15	20.934,0 €	9,51 %

Categoria Sport			
Tipologia criticità	Nr. edifici che necessitano interventi	importo stimato interventi	%
Parcheggi	4/10	1.000,0 €	0,29 %
Accessi	10/10	**207.728,0 €**	**60,68 %**
Servizi igienici	8/10	112.670,0 €	32,92 %
Collegamenti verticali	4/10	7.100,0 €	2,07 %
Collegamenti orizzontali	5/10	13.830,0 €	4,04 %

Categoria Autorimesse			
Tipologia criticità	Nr. edifici che necessitano interventi	importo stimato interventi	%
Parcheggi	3/6	1.050,0 €	0,25 %
Accessi	5/6	**332.510,0 €**	**77,82 %**
Servizi igienici	3/6	15.426,0 €	3,61 %
Collegamenti verticali	4/6	35.300,0 €	8,26 %
Collegamenti orizzontali	5/6	43.000,0 €	10,06 %

Tutte le categorie			
Tipologia criticità	Nr. edifici che necessitano interventi	importo stimato interventi	%
Parcheggi	17/65	6.150,0 €	0,30 %
Accessi	55/65	719.126,0 €	34,77 %
Servizi igienici	43/65	295.646,0 €	14,29 %
Collegamenti verticali	37/65	**739.450,0 €**	**35,76 %**
Collegamenti orizzontali	42/65	307.908,0 €	14,88 %

Destinazione funzionale	importo stimato interventi	%
Uffici	290.301,0 €	14,03 %
Scuole	**640.738,0 €**	**30,98 %**
Cimiteri	147.215,0 €	7,12 %
Polifunzioni	220.412,0 €	10,66 %
Sport	342.328,0 €	16,55 %
Autorimesse	427.286,0 €	20,66 %
Totale parziale	**2.068.280,0 €**	**100 %**
Arrotondamenti	31.720,0 €	
Totale	**2.100.000,0 €**	

Tabelle parchi

Scheda	Spazio urbano	Costi per ambito d'intervento			Stima totale
		Parcheggi	Accessi & percorsi	Arredi & attrezzature	
B01	Parco pubblico Quartiere Cogne	-	38.000,0 €	30.000,0 €	**68.000,0 €**
B02	Parco giochi Martiri delle Foibe	-	11.700,0 €	20.000,0 €	**31.700,0 €**
B03	Giardini Lussu	-	153.000,0€	7.000,0 €	**160.000,0 €**
B04	Parco giochi Quartiere Dora	400,0 €	9.000,0 €	20.000,0 €	**29.400,0 €**
B05	Parco Battaglione Cervino	-	25.000,0 €	-	**25.000,0 €**
B06	Parco giochi - Loc. Signayes	400,0 €	5.000,0 €	-	**5.400,0 €**
B07	Parco giochi - Loc. Excenex	400,0 €	4.000,0 €	21.400,0 €	**25.800,0 €**
B08	Parco Saumont	400,0 €	45.000,0 €	27.000,0 €	**72.400,0 €**
B09	Parco Fontaine St. Ours	-	35.000,0 €	5.000,0 €	**40.000,0 €**
B10	Area verde Via Brocherel	100,0 €	1.900,0 €	-	**2.000,0 €**
B11	Parco Giuliano Davisod	-	-	600,0 €	**600,0 €**
				Totale stimato	**460.300,0 €**
				Arrotondamenti	4.700,0 €
				Totale	**465.000,0 €**

Tipologia criticità	Nr. parchi che necessitano interventi	importo stimato interventi	%
Parcheggi	5/11	1.700,0 €	0,35 %
Accessi & percorsi	10/11	**327.600,0 €**	**71,10 %**
Arredi & attrezzature	8/11	131.000,0 €	28,55 %

Tabelle percorsi

Interventi su percorsi pedonali analizzati	
Denominazione percorso	Stima indicativa costo
Viale Piccolo San Bernardo	347.800,0 €
Via Chambéry	188.170,0 €
Corso Battaglione Aosta	235.300,0 €
Via Monte Grivola	55.500,0 €
Viale Conte Crotti	113.000,0 €
Corso Ivrea	276.260,0 €
Via Clavalité	115.000,0 €
Via Caduti del Lavoro	46.500,0 €
Via Carrel	245.450,0 €
Via Carducci	74.100,0 €
Viale Partigiani	130.100,0 €
Via Chamolé/Via Chemin de Voison	74.900,0 €
Via Paravera	108.500,0 €
Corso Lancieri di Aosta	178.565,0 €
Corso Saint Martin de Corléans	487.480,0 €
Corso XXVI Febbraio	74.100,0 €
Viale Chabod	277.700,0 €
Piazza Arco d'Augusto	43.800,0 €
Via Porta Pretoria	45.000,0 €
Piazza Chanoux	45.000,0 €
Via J.B. de Tiller	50.000,0 €
Piazza della Repubblica	84.500,0 €
Via Monte Vodice	194.900,0 €
Via Festaz	312.300,0 €
Via Torino	169.135,0 €
Via Garibaldi	117.100,0 €
Viale Conseil Des Commis	26.000,0 €
Corso Padre Lorenzo/Via Xavier de Maistre	72.000,0 €
Via Monsignore de Sales	18.000,0 €
Totale Parziale	**4.206.160,0 €**
Arrotondamenti	3.840,0 €
Totale	**4.210.000,0 €**